

Neubau und Sanierung mehrerer Jugendzentren und Kindertagesstätten in Braunschweig

Bauherr: Stadt Braunschweig
Architekten: Stadt Braunschweig
Ausführungszeitraum: März 2007 – Dezember 2010
Herstellungssumme
betreuter Gewerke: EUR 230.000
Leistungsphasen: 2-8

Leistungsumfang:

Heizungstechnik:

Einbau einer Fernwärme- und einer Wärmepumpenanlage mit Erdsonden (9 x 100 m) zur Versorgung statischer Heizflächen und Fußbodenheizung.

Raumlufttechnik:

Abluftanlagen für Kleinküchen und Nebenräume.

Kältetechnik:

Splitklimaanlagen für Serverräume.

MSR-Technik:

DDC-Technik für die technischen Anlagen.

Sanitärtechnik:

Herstellen / Erneuerung des Trinkwasseranschlusses einzelner Gebäude. Komplette Erneuerung der Sanitäreanlagen.

Besonderheiten:

Sehr hohe Anforderungen an die Trinkwasserhygiene in den Gebäuden.

