

## Neubau Seniorenwohnheim Lutter am Barenberge

Bauherr: I. Blotzheim  
Architekten: Architekturbüro Wein  
Wolfenbüttel  
Ausführungszeitraum: April 2005 – Dezember 2005  
Herstellungssumme: betreute Gewerke: EUR 450.000  
Leistungsphasen: 3-6

### Leistungsumfang:

#### Heizungstechnik:

Wärmeversorgung über eine Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung und Brennwertkesseln. Versorgung der statischen Heizkreise, der Brauchwarmwasserbereitung und der RLT-Anlagen.

#### Raumlufttechnik:

RLT-Anlagen für die Küche, innenliegende Sanitärbereiche und zur mechanischen Entrauchung.

#### MSR-Technik:

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik.

#### Sanitärtechnik:

Komplette Ausstattung des Gebäudes mit allgemeinen Sanitäreinrichtungen, Anschlüsse der Tiefkühl- und Normalkühlanlagen und -räume, behindertengerechte Ausführung.

